

ОТЧЕТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ООО «СибТЭК» г. Болотное Новосибирской области

Утверждаю:



Технический директор ООО «СибТЭК»

/ Ю.С. Сульина /

г. Болотное

«01» июня 2022 г.

(дата составления отчета)

Техническое обследование проводило ООО «СибТЭК» в отношении следующих объектов:

- 1) Модульная котельная по ул. Лесная 36 г. Болотное Новосибирской область
- 2) Модульная котельная по ул. Коммунистическая 19а г. Болотное Новосибирской область.

По результатам технического обследования:

Сведения о котельной 1

1. Общее:

1.1. Адрес расположения котельной: г. Болотное Новосибирской области ул. Лесная 36

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 01.06.2022г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2013 г.

порядковый № котла	№1	№2
марка котла	RieLLO RTQ 1020	RieLLO RTQ 1020
вид топлива	Газ природный	Газ природный
Номинальная тепловая мощность кВт	1100	1100
год установки	2013	2013
техническое состояние котла	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии
КПД котла	92,0%	92,0%
% износа	8,3%	83,3%

марка	Насос циркуляционный сетевой IL 65/150-5.5/2	Насос циркуляционный подпитки MVI 105/ PN 163	Насос циркуляционный ГВС Top-S 40/15 PN 163	насос циркуляционный котлового контура IL 80/210-3/4
Кол-во, шт.	2	2	2	2
износ	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%

1.3. Установленная мощность котельной: 1,73 Гкал/час.

1.4. Подключенная нагрузка: 1,33 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд)

1.5. Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 1.2.

1.6. По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население города

1.7. Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервное (аварийное) дизтопливо.

1.8. Показатели котельной за 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения	Примечание
КПД котельного оборудования	%	92,0	
Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год	кВт*ч/Гкал	33,2	
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т/Гкал	153,7	
Полезный отпуск конечным	Гкал	2583,4	

потребителям, в т.ч.:			
население:	Гкал	2583,4	
- на отопление	Гкал	2324,7	
- на горячее водоснабжение	Куб.м	-	
прочие:	Гкал	-	
- на отопление	Гкал	-	
- на горячее водоснабжение		258,7	
Интенсивность отказов котельного оборудования		2020 г. – 0 2021 г. – 0	

1.9. Дополнительные параметры:

- Работа котельной осуществляется в автоматическом режиме без круглосуточного присутствия оператора газифицированной котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную работу оборудования
-

2. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

По результатам технического обследования а также по режимно-наладочным испытаниям 2-х

котлов замечаний нет

Плановые теплотехнические испытания котлов производить 1 раз в 3 года.

Сведения о котельной 2

1.Общее:

1.1. Адрес расположения котельной: г. Болотное Новосибирской область Коммунистическая 19а.

1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 01.06.2022 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию – 2012 г.

порядковый № котла	№1	№2	№3
марка котла	Термотех ТТ 100 3,5МВт	Термотех ТТ 100 3,5МВт	Термотех ТТ 100 3,5МВт
вид топлива	Газ природный	Газ природный	Газ природный
мощность, Гкал/ч	2,867	2,867	2,867
год установки	2012г.	2012г.	2012г
техническое состояние котла	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии	Котел в рабочем состоянии
КПД	92,0	92,0	92,0
% износа	54,46%	54,46%	54,46%

марка	Насос циркуляционный котлового контура WILO IL 100/250-7.5/4	Насос циркуляционный сетевого контура WILO IL 100/170-30/2	Насос подпитки сетевого и котлового контура WILO MVI 403-1/25	насос аварийного повышения давления WILO MVI 106-1/16
Кол-во, шт.	3	3	2	2
износ	54,46%	54,46%	54,46%	54,46%

1.3. Установленная мощность котельной: 8.6 Гкал/час.

1.4. Подключенная нагрузка: 7.350 Гкал/час (без учета потерь и собственных нужд)

1.5. Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу п. 1.2.

1.6. Экологическая обстановка:

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население города.

1.7. Топливо:

- основное топливо: природный газ;

- резервное (аварийное) дизтопливо;

1.8. Показатели котельной за 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения	Примечание
КПД котельного оборудования	%	92,52	
Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год	кВт*ч/Гкал	30,12	
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг. у. т/Гкал	153,5	
Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.:	Гкал	15239,10	
население:	Гкал	15239,10	
- на отопление	Гкал	-	
- на горячее водоснабжение	м ³	-	
прочие:	Гкал		
- на отопление	Гкал		
- на горячее водоснабжение	м ³	0	
Интенсивность отказов котельного оборудования		2020 г. – 0 2021г. – 0	

1.9. Дополнительные параметры:

- Работа котельной обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную работу оборудования
- На котельной имеется два ввода для подключения источника питания.

2. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено

3. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

5. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Плановые теплотехнические испытания котлов производить 1 раз в 3 года .

Постоянно контролировать: правильность показаний КИП; температуру и состав уходящих газов.

Отчет составил

Директор Болотнинского филиала С.В. Военков